

Zmluva o dielo

Číslo 13 /2011

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

/Obchodného zákonníka/

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : **Mesto Nové Mesto nad Váhom**
ul. Čsl. armády č. 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Trstenský**
primátor mesta

Zástupca k rokovaniam vo veciach

technických : **Ing. Dušan Macúch**

IČO : **311 863**

IČ DPH: **2021079841**

Bankové spojenie : **DEXIA banka Slovensko,a.s.**
pobočka Nové Mesto nad Váhom
č.ú. 5801265001/5600

1.2. Zhotoviteľ : **EKOFIN v.o.s.**
Andreja Kmeť'a 28
036 01 Martin

Zastúpený: **Ing. Ladislav Sabo**
konateľ

Oprávnená osoba vo veciach

technických: **Ing. Andrzej Marusa**

IČO : **36 371 742**

IČ DPH: **SK2020118331**

Bankové spojenie : **Tatra Banka a.s.**
pobočka Martin
č.ú. 2628370479/1100

II.

Východiskové údaje

2.1. Názov stavby /diela/: **Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom**

2.2. Miesto stavby : **Hviezdoslavova ulica v Novom Meste nad Váhom**

III.

Predmet zmluvy

3.1. Zhotoviteľ je povinný na základe projektu stavby(diela), vypracovaného v marci 2011, na základe výsledkov zákazky s nízkou hodnotou zrealizovať dielo a v rámci realizácie stavby zabezpečiť projekt skutočného vyhotovenia stavby a jeho odovzdanie v jednom vyhotovení objednávateľovi

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, v súlade s platnými právnymi predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, v súlade s platnými právnymi predpismi o požiarnej ochrane a s rešpektovaním rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy.

3.3. Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mať akostné a technické ukazovatele v zmysle platných právnych predpisov, platných technických noriem a projektu stavby (diela).

IV.

Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase od 6.6.2011 do 15.07.2011

4.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia a splnenia podmienok nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením zmluvy.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez zbytočného odkladu prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.4. Neukončenie diela zo strany zhotoviteľa za podmienok uvedených v zmluve v dohodnutom čase plnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela v zmysle čl. V. Ustanovenie čl. IX. bod 9.1. sa neuplatní. Podstatným porušením zmluvy pre uplatnenie vyššie uvedenej pokuty, sa bude považovať neukončenie diela z viny zhotoviteľa v termíne do 31.8.2011

V.

Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe realizačného projektu stavby a súťažných podkladov v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v zložení:

Cena stavby v EUR bez DPH	54 028,43
DPH z ceny spolu (20%)	10 805,69
Celková cena v EUR s DPH	64 834,12

5.2. Ocenený výkaz výmer jednotlivých častí dodávok a prác je v prílohe č. 1 v písomnej forme a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

5.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

5.4. Objednávateľ prehlasuje, že na predmet tejto zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky z rozpočtu mesta.

5.5. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne vykonané práce ku dňu, kedy písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie zhotoviteľovi, a to na základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vykonaných prác.

5.6. Odôvodnené a účelovo vynaložené náklady zhotoviteľa na práce a materiál ktoré realizačný projekt stavby neobsahoval, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi na základe zápisu v stavebnom denníku, odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa a platného dodatku zmluvy.

5.7. V prípade, že v dobe realizácie diela vzniknú oficiálne štátom vyhlásené zmeny cien /devalvácia, DPH a pod./, ktoré budú mať priamy dopad na cenu diela, zhotoviteľ tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.

Platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie diela bude faktúrovaná na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených technickým dozorom investora, v jednotkových cenách uvedených v priloženej kalkulácii zhotoviteľa.

Skutočne vykonané práce sú menej práce a viac práce oproti projektu stavby. U poplatku za skládkovanie sa za skutočne vykonané práce bude považovať množstvo ton zaznamenaných na potvrdených kópiach vážnych lístkov s určením názvu akcie, ktoré zhotoviteľ obdrží od správcu skládky.

6.2. Prílohou súpisu vykonaných prác budú potvrdené kópie vážnych lístkov za skládkovanie stavebnej sute a zeminy na doporučených skládkach. Poplatok za skládkovanie stavebnej sute a zeminy bude uznaný len do výšky tonáže zaznamenatej na potvrdených kópiach vážnych lístkov.

6.3. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, vystavených zhotoviteľom počas plnenia predmetu tejto zmluvy.

Neoddeliteľnou prílohou faktúr je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený technickým dozorom investora.

6.4. Lehota splatnosti faktúr zhotoviteľa je 30 pracovných dní od doručenia objednávateľovi.

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením doplnenej faktúry objednávateľovi.

6.6. V prípade väd alebo nedorobkov diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po dokončení diela náklady do výšky 90 % dohodnutej ceny diela. Zostávajúcich 10% uhradí po dokončení prác, protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení všetkých chýb a nedorobkov uvedených v protokole z odovzdania a prevzatia diela,

po úplnom odstránení zariadenia staveniska a po predložení konečnej faktúry doloženej súpisom zmluvne vykonaných prác a dodávok potvrdených technickým dozorom

VII.

Záručná doba - zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a je v záruke po dobu 5 rokov okrem zariadení, ktoré majú stanovenú výrobcom nižšiu záručnú dobu. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy počas záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené projektom stavby a dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi.

7.5. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu väd predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady predmetu zmluvy do 30 dní od doručenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a v prípade havarijného stavu do 7 dní.

7.7. Ak sa ukáže, že vada predmetu zmluvy je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať v čo najkratšom technicky možnom čase náhradný predmet zmluvy, resp. znížiť cenu predmetu zmluvy.

7.8. V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovať reklamované vady predmetu zmluvy do 30 dní od doručenia oprávnenej reklamácie objednávateľa je objednávateľ oprávnený odstrániť vady predmetu zmluvy na náklady zhotoviteľa.

7.9. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, predmetu zmluvy zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky v zmysle § 562 Obchodného zákonníka.

VIII.

Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný písomne odovzdať dielo objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby (diela). Po dokončení diela zhotoviteľ písomne vyzve zástupcu objednávateľa 10 dní dopredu k prevzatiu diela. Dielo je možné odovzdať aj po jednotlivých ucelených častiach podľa bodu 3.1. na dielčí odovzdávací protokol, iba v tom prípade, ak medzi dokončením ucelenej časti a dokončením celého diela je časový rozdiel.

8.2. Dielo bude považované za dokončené až písomným potvrdením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dielo preberá. Dňom prevzatia diela zástupcom objednávateľa a úhradou ceny za dielo sa objednávateľ stáva vlastníkom diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, pokiaľ bude mať vady a nedorobky, brániace riadnemu užívaniu, alebo nebude mať akostné a technické ukazovatele v zmysle platných predpisov a technických noriem.

8.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie stavby (diela) povereným technickým dozorm Jozefom Jurigom.

8.4. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so zmluvou, projektom stavby (diela), platnými právnymi predpismi a technickými normami alebo technologickými postupmi, je oprávnený bez zbytočného odkladu písomným vyjadrením povereného technického dozoru v stavenom denníku zastaviť zhotovovanie diela do odstránenia väd diela. Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej lehote na to poskytnutej, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a uplatniť zmluvnú pokutu podľa čl. IV. ods. 4.4. Za primeranú lehotu podľa ods. 1 § 346 Obchodného zákonníka sa považuje 14 kalendárnych dní.

8.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

8.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a čistotu a poriadok na stavenisku.

8.7. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti v zmysle zákona č.223/2001 o odpadoch a objekty zariadenia staveniska do 15 dní po termíne písomného prevzatia stavby (diela) objednávateľom.

8.8. Objednávateľ doporčuje pre skládkovanie vybúranej stavebnej sute skládku odpadu Martin Palcút-SLOVITRANS, s.r.o. v Novom Meste nad Váhom vo vzdialenosti do 5 km, s poplatkom za skládkovanie podľa priloženého cenníka stavebných odpadov, ktorý je uvedený v samostatnej prílohe a pre skládkovanie materiálov na báze skla, kovu, plastov, dreva, živice a ostatných chemických látok regionálnu skládku odpadov LOBBE-Doliny spol.s.r.o. v Kostolnom vo vzdialenosti do 20 km s poplatkom za skládkovanie živičných materiálov 38,44- €/t s DPH. Skládkovanie stavebnej sute a zeminy mimo určené skládky musí byť dokladované v zmysle zákona č.223/2001 o odpadoch.

8.9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s prílohou č. 2 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

8.10. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko, miesta pre odber elektrickej energie, vody do 10 dní po podpise zmluvy.

8.11. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy (diela) je zabezpečenie úspešného vykonania skúšok a zabezpečenie atestov a certifikátov použitých materiálov a výrobkov.

8.12. Zhotoviteľ sa zoznámi v spolupráci s objednávateľom s možnými rizikami na pracoviskách objednávateľa, upozorní na ne svojich pracovníkov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému možnému spôsobu poškodenia zdravia.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá podľa platných predpisov za škody spôsobené pri realizácii diela, pokiaľ boli spôsobené z jeho viny.

8.14. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby (diela) a zmluve.

8.15. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených projektom stavby (diela), platnými právnymi predpismi, platnými technickými normami, technologickými postupmi a zmluvy.

IX.

Zmluvné pokuty

9.1. Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl.IV. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny, uvedenej v článku V. tejto zmluvy za každý týždeň omeškania.

9.2. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v článku VI. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej finančnej čiastky za každý týždeň omeškania. Tieto úroky sa nevzťahujú na neuhradených 20% nákladov diela v zmysle čl. IV. zmluvy.

X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť dodatok k tejto zmluve. Dodatky sa poradovo číslujú a zasielajú druhej strane v piatich vyhotoveniach.

10.3. Zmluva je uzavretá okamihom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.4. Ak nastanú niektoré zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je táto zmluvná strana povinná to ihneď a bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane a vyvolať rokovanie zodpovedných zástupcov, oprávnených k podpisu zmluvy a jej dodatkov.

10.5. Zmluvná strana u ktorej vznikla neschopnosť plniť zmluvný záväzok v dôsledku vyššej moci (napr. živelné pohromy, vojenský konflikt, teroristický útok, generálna stávka a pod.) je povinná bez odkladu písomne uviesť druhú zmluvnú stranu o tejto skutočnosti.

10.6. Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka v plnom rozsahu.

10.7. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.


V Martine

dňa: 20. 5. 2011

V Novom Meste nad Váhom

dňa: 20. 5. 2011

Zhotoviteľ :


.....
EKOFIN v.o.s. -2-
A. Kratochvíl 18, 036 01 Martin
IČO: 315 20110, DIČ: 2020118331
M. P. 031 50 30418331

Ing. Ladislav Sabo
konateľ firmy

Objednávateľ




.....

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta


Príloha č.2

Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenia zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
3. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
4. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
5. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
6. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä prehľad zmlúv, zoznamov dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele, prehľad skúšok každého druhu.
7. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
8. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
9. Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa a spracovateľa projektovej dokumentácie.
10. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do 3 pracovných dní.
11. Denník uschováva zhotoviteľ po dobu 5 rokov od odovzдания a prevzatia diela.

Stavba : Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom
Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom
Zhotoviteľ : EKOFIN v.o.s. Martin
Časť : Rekapitulácia rozpočtových nákladov


P.č.	Časť	Cena spolu v EUR
1	Elektromontáže	1 312,20
2	Elektromontáže-rozvodnica RS1	657,80
3	Architektúra	6 684,53
4	Kinorám s premietacím plátnom a maskovacou oponou	7 190,00
5	Ozvučenie kina Dolby	27 877,70
6	Kinotechnika	10 306,20
	Spolu bez DPH	54 028,43
	DPH 20% z 54 028,43 EUR	10 805,69
	SPOLU S DPH	64 834,12


EKOFIN v.o.s. -2-
A. Krmeťa 28, 036 01 Martin
IČO: 36374742; DIČ: 2020148331
IČ DPH: SK2120148331

Stavba : Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom
Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom
Zhotoviteľ : EKOFIN v.o.s. Martin
Časť : Elektromontáže

21-M

P.č.	Položka	Nazov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu v EUR
1	2100000321	Montáž vypínača 230V	ks	7	2,05	14,35
2	34500000483	Vypínač radenie 1 vratane ramika	ks	4	4,15	16,60
3	34500000050	Vypínač radenie 6 vratane ramika	ks	2	5,33	10,66
4		Vypínač radenie 5B vratane ramika	ks	1	6,28	6,28
5	2100000326	Montáž zasuvky 230V	ks	6	3,05	18,30
6	3450325500	Zasuvka Valena BI	ks	6	4,31	25,86
7		Montáž zasuvky 400V	ks	1	4,20	4,20
8	3450200150	Zasuvka 400V/16A	ks	1	7,88	7,88
9	210010301	Škatula pristrojova bez zapojenia	ks	57	0,85	48,45
10	3450906510	Krabica KP 68	ks	57	0,14	7,98
11	210010311	Škatula odbočna s viečkom	ks	6	5,11	30,66
12	3450910100	Krabica KO-68	ks	14	0,28	3,92
13		Ventilator 540m3/hod	ks	1	178,58	178,58
14		Montáž ventilatora	ks	1	24	24,00
15	210800105	Kabel uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	28	0,75	21,00
16	210800106	CYKY 3x2,5	m	107	1,26	134,82
17		CYKY 5x2,5	m	37	1,49	55,13
18	210140651	Prekladka kablov ku ovladaciemu panelu	ks	12	22	264,00
19	3820800300	Preloženie zvukoveho pultu vratane kabeláže	ks	1	230	230,00
20	5850001000	Sadra - 5 kg	ks	1	2,32	2,32
21	210040702	Dražka pre rurku alebo kabel do D 48 mm	m	58	3,82	221,56
Spolu bez DPH						1 312,20


EKOFIN v.o.s.
 A. Kmeťa 28, 036 01 Martin
 IČO: 36371743; DIČ: 2020118331
 IČ DPH: SK2020118331

Stavba : Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom
Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom
Zhotoviteľ : EKOFIN v.o.s. Martin
Časť : Elektromontáže - rozvodnica RS1

RO 01		Rozvodnica RS1				
P.č.	Položka	Nazov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu v EUR
1	210000027	Montáž ističa do rozvadzača vč. pripojenia, 1P	ks	8	4,64	37,12
2	3580722200	Istič BS 018110 B10A/1P	ks	1	4,97	4,97
3	3580722300	Istič BS 018110 B16A/1P	ks	7	5,41	37,87
4	3580723000	Istič BS 018325 B25A/3P	ks	3	18,56	55,68
5	210000048	Montáž ističa do rozvadzača v.č. pripojenia, 3P	ks	3	11,28	33,84
6	3580723000	Istič BS 018325 B25A/3P	ks	1	18,56	18,56
7	3580722800	Istič BS018316 B16A/3P	ks	2	18,34	36,68
8	210000046	Montáž prúdovych chráničov	ks	4	12,28	49,12
9	3580760358	Prúdovych chráničov FI25-4p/0,03 OFI40 OEZ	ks	1	56,83	56,83
10	2100000322	Montáž vypínača na DON lištu	ks	1	9,96	9,96
11	3450000036	Vypínač 3P (0-1) 40A	ks	1	32,72	32,72
12	210000109	Zapojenie prepäťovej ochrany	ks	1	59,75	59,75
13	3450000033	Prepät'ova ochrana B+C	ks	1	169,49	169,49
14	210100001	Ukončenie vodičov v rozvadzači vč. zapojenia	ks	45	0,53	23,85
15	3450000124	Prepojovací systém	m	1	24,84	24,84
16	PM	Podružný materiál	%	1	437,64	4,38
17	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1	213,64	2,14
Spolu bez DPH						657,80



EKOFIN v.o.s. -2-
 A. Kmeťa 28, 036 01 Martin
 IČO: 36371742; DIČ: 202048331
 IČ ZAPÍSKY: 20240716

Stavba : Osadenie premietacej kabiny do MsKS v Novom Meste nad Váhom
Obstaravateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom
Zhotoviteľ : EKOFIN v.o.s. Martin
Časť : Architektúra

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
1	011	41132-3333	Klenby alebo škrupiny zo železobetónu tr. B 20	0,696	m3	119,00	82,82
2	011	41135-4252	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. pozink. v. vlny 30 cm hr. 1 r	11,600	m2	24,20	280,72
3	011	41136-2021	Vystuž stropov zo zvaraných sietí KARI 11,60*3,014/1000*1,10=0,038	0,038	t	1 490,00	56,62
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				280,72			420,16
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
4	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah (2*2,00+0,60)*2 = 9,200	9,200	m	1,49	13,71
5	011	61246-4242	Vnútomá omietka stien BAUMIT tenkovrst.miner.ušfachtlíla základ,hla 2*(4,00+2,95)*2,53 = 35,167 2*(2,59+0,30)*0,25 = 1,445 -2,59*0,30 = -0,777 2*(2,00+1,38)*0,30 = 2,028 -1,38*2,00 = -2,760 -0,60*2,00 = -1,200	33,903	m2	10,78	365,47
6	011	61246-5111	Príprava podkl.BAUMIT, pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ru	33,903	m2	3,25	110,18
7	011	63245-1136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm 11,60+3,52 = 15,120	15,120	m2	9,41	142,28
8	011	64294-2111	Osadenie dvemých zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	7,76	7,76
9	MAT	553 301330	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm P komaxit.	1,000	kus	20,79	20,79
10	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm 2,59+2,83 = 5,420	5,420	m	3,31	17,94
11	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútomá komôrková plastová šír.180 mm	5,420	m	14,85	80,49
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				758,62			758,62
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
12	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m 11,60+3,52 = 15,120	15,120	m2	2,35	35,53
13	013	96305-1113	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 8 cm 11,60*0,10=1,160	1,160	m3	88,00	102,08
14	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 3,52+11,60 = 15,120	15,120	m2	2,08	31,45
15	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	2,000	kus	0,23	0,46
16	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000	kus	0,42	0,42
17	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 0,75*0,16*2 = 0,240	0,240	m2	9,52	2,28
18	013	96807-2455	Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2 0,60*2,00 = 1,200	1,200	m2	8,53	10,24
19	013	97103-3541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm (2,59*0,30+2,83*0,57)/2*0,30 = 0,359	0,359	m3	53,35	19,15
20	013	97111-0340	Vyrezanie otvoru 1,5x2m v žel.betstene silno vystuž.hr10cm	4,000	ks	466,00	1 864,00
21	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 2*(4,00+2,95)*2,00 = 27,800	27,800	m2	3,11	86,46
22	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,852	t	10,780	95,42
23	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	88,520	t	0,35	30,98
24	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,852	t	9,08	80,38
25	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,852	t	1,02	9,03
26	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"	8,852	t	18,26	161,64
27	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,306	t	24,20	104,21
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				373,89			2 633,73
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				1 413,23			3 812,52


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
713 - Izolácie tepelné							
28	713	71311-1136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami m	11,800	m2	1,36	16,05
			$4,00 \cdot 2,95 = 11,800$				
29	MAT	631 412030	Doska čadičová NOBASIL ADN 75kg/m3 hr. 5 cm	11,800	m2	8,53	100,65
30	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,167	%	1,54	1,80
			713 - Izolácie tepelné spolu :	118,50			118,50
			71 - IZOLÁCIE spolu :	118,50			118,50
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
31	762	76282-2120	Montáž stropnic z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 144 c	22,750	m	2,61	59,38
			$2,95 \cdot 5 + 4,00 \cdot 2 = 22,750$				
32	MAT	605 153620	Hranol SM 2 160x220 400-600	0,661	m3	221,10	146,15
			$22,75 \cdot 0,12 \cdot 0,22 \cdot 1,10 = 0,661$				
33	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,661	m3	6,60	4,36
34	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	2,098	%	4,73	9,92
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	219,81			219,81
763 - Konštrukcie - drevostavby							
35	763	76313-2410	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GK	11,800	m2	28,60	337,48
			$4,00 \cdot 2,95 = 11,800$				
36	763	76316-11411	Úprava ostenia sadr. 1-vrst. konš. GKFI 12,5	4,090	m2	51,70	211,45
			$2 \cdot (2,64 + 2,83 + 0,30 + 0,50) / 2 \cdot (0,10 + 0,40 + 0,10) = 3,762$				
			$2 \cdot (0,52 + 0,30) \cdot 0,20 = 0,328$				
37	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	5,489	%	7,48	41,06
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	589,99			589,99
766 - Konštrukcie stolárske							
38	766	76641-4111	Montáž a úprava obloženia stien - sála	4,000	m2	27,50	110,00
			$4,00 \cdot 1,00 = 4,000$				
39	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	7,10	7,10
40	MAT	611 628000	Dvere vnútorné plné 60x197 fólia dub + kovanie	1,000	kus	91,30	91,30
41	766	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus	4,84	4,84
42	MAT	611 871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	1,000	kus	3,08	3,08
43	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	2,163	%	0,66	1,43
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	217,75			217,75
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
44	767	76721-1112R	Montáž a dodávka oceľ. rebríka skladacieho	1,000	kus	236,50	236,50
45	767	76721-1112R1	Montáž a dodávka oceľ. schodov	1,000	kus	192,50	192,50
46	767	76763-1510	Montáž okien plastových	6,340	m	10,01	63,46
			$2 \cdot (2,64 + 2,83 + 0,30 + 0,57) / 2 = 6,340$				
47	MAT	611 0000112	Plastová výplň otvorov s izolačným dvojsklom	1,179	m2	244,26	287,98
			$(2,59 + 2,83) / 2 \cdot (0,30 + 0,57) / 2 = 1,179$				
48	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,804	%	0,88	6,87
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	787,31			787,32
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 814,86			1 814,87
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
49	771	77147-1014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do malty	21,704	m	2,60	56,43
			$2 \cdot (4,00 + 2,95) = 13,900$				
			$2 \cdot (1,652 + 2,25) = 7,804$				
50	MAT	597 640450	Cokl. negl. slin. TAURUS 300x80 I	2,236	m2	82,50	184,47
			$21,704 \cdot 0,10 \cdot 1,03 = 2,236$				
51	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	15,120	m2	13,86	209,56
			$11,60 + 3,52 = 15,120$				
52	MAT	597 637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	15,574	m2	21,34	332,35
			$15,12 \cdot 1,03 = 15,574$				
53	771	77157-9791	Pripl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	3,520	m2	0,33	1,16

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
54	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	7,839	%	4,18	32,77
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	816,74			816,74
			77 - PODLAHY spolu :	816,74			816,74
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			784 - Maľby				
55	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	67,725	m2	1,80	121,91
			11,60+3,52 = 15,120				
			2*(4,00+2,95)*2,53 = 35,167				
			2*(1,625+2,25)*2,25 = 17,438				
			784 - Maľby spolu :	73,82			121,91
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	73,82			121,91
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 823,92			2 872,01
			Rozpočet celkom :	4 237,15			6 684,53


EKOFIN v.o.š.
 A. Kmota 28, 036 01 Martin
 IČO: 36371742; DIČ: 2020140331
 IČ DPH: SK2120140331


Stavba : Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom
Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom
Zhotoviteľ : EKOFIN v.o.s. Martin
Časť : Kinorám s premietacím plátnom a maskovacou oponou

P.č.	Popis položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu v EUR
1	Premietacie plátno zvukopriepustné – gain 1,8	m ²	43	52,00	2 236,00
2	Konštrukcia kinorámu	ks	1	674,00	674,00
3	Dráha maskovacej opony s príslušenstvom	ks	1	1 860,00	1 860,00
4	Maska kinorámu	m ²	9	9,00	81,00
4	Maskovacia opona	m ²	45	12,00	540,00
5	Úprava ľahu pre kinorám	ks	1	292,00	292,00
6	Inštalčný materiál	bl	1	68,00	68,00
7	Montážne práce	bl	1	974,00	974,00
8	Odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia	bl	1	130,00	130,00
Rekapitulácia :					
	Dodávka				5 751,00
	Montáž				1 104,00
	Presun 0,5%				28,76
	PPV 6%				66,24
	Doprava				240,00
SPOLU BEZ DPH					7 190,00


EKOFIN v.o.s. -2-
 A. Kmeťa 28, 036 01 Martin
 IČO: 36374742; DIČ: 2020418331
 IČ DPH: SK2120418331


Stavba : Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom
Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom
Zhotoviteľ : EKOFIN v.o.s. Martin
Časť : Ozvučenie kina Dolby

P.č.	Popis položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu v EUR
1	Rack 19"24U	ks	1	412,00	412,00
2	Dolby Digital Surround EX, Dolby Digital a Dolby analog filmový zvukový procesor. DOLBY CP650	ks	1	13 692,00	13 692,00
3	Kinoreproduktory JBL 3722N	ks	3	924,00	2 772,00
4	Subwoofer JBL 4645C	ks	1	948,00	948,00
5	Efektové reproduktory JBL 8340	ks	8	346,00	2 768,00
6	Konc. zosil. pre kiná Crown - Dsi 1000	ks	5	510,00	2 550,00
8	Kompaktný dvojpás. monitor JBL Control1	ks	1	85,00	85,00
9	8-kanálový, monitor panel pre kinozosilovače Dsi Crown – Dsi8M	ks	1	807,00	807,00
10	Konzoly pre predné a efektové reproduktory	bl	1	394,00	394,00
11	Ochranná mrieška na hlavné reproduktory	ks	7	14,00	98,00
13	Kabeláž audio	bl	1	372,00	372,00
12	Montážny materiál - (krabice, konektory, kabeláž rack, pohyblivé privody)	bl	1	366,00	366,00
13	Montáž kabeláže	bl	1	324,00	324,00
14	Montáž ozvučenia Dolby	ks	1	648,00	648,00
15	Nastavenie systému	ks	1	648,00	648,00
Rekapitulácia :					
Dodávka					24 898,00
Montáž					1 986,00
Presun 0,5%					124,50
PPV 6%					119,20
Doprava					750,00
SPOLU BEZ DPH					27 877,70


EKOFIN v.o.s.
 A. Kmeťa 28, 036 01 Martin
 IČO: 36371748; DIČ: 2020113331
 IČ DPH: SKD20113331

Stavba : Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom
Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom
Zhotoviteľ : EKOFIN v.o.s. Martin
Časť : Kinotechnika

P.č.	Popis položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu v EUR
1	Doplnenie premietacích prístrojov o DRB (zariadenie na snímanie digitálneho a analógového záznamu zvuku z filmovej kópie)	ks	2	3 600,00	7 200,00
2	Drobné opravy premietacieho zariadenia (pretesnenie maltezkej komory, úprava spojky....)	ks	2	485,00	970,00
3	Demontáž a montáž premietacieho zariadenia	bl	1	1 545,00	1 545,00
4	Odborna prehliadka zariadenia	bl	1	120,00	120,00
5	Technické osvedčenie	ks	1	35,00	35,00
Rekapitulacia :					
	Dodávka				7 200,00
	Montáž				2 670,00
	Presun 0,5%				36,00
	PPV 6%				160,20
	Doprava				240,00
SPOLU BEZ DPH					10 306,20


EKOFIN v.o.s.
 A. Kmeťa 26, 036 01 Martin
 IČO: 36374742; DIČ: 2020118331
 IČ DPH: SK2020118331